

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2- starych drzwi w pom. sekretariatu. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNKRB 3 0702-04	ANALOGIA - Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych w pom. sekretariatu Szkoł. Pods.--(tylko wstawienie nowych drzwi) (0.82*2.05)*2	m ² m ²	 3.362	
				RAZEM	3.362
3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie skucie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 w pom. sekretariatu. 49.90	m ² m ²	 49.900	
				RAZEM	49.900
4	NNRNKB 202 2027-01	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym, ściany uprzednio odbite z tynku. 49.90	m ² m ²	 49.900	
				RAZEM	49.900
5	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 13.30	m ² m ²	 13.300	
				RAZEM	13.300
6	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych, tj ścian i sufitu z płyt gipsowa-kartonowych z dwukrotnym szpachlowaniem, 49.90+13.30	m ² m ²	 63.200	
				RAZEM	63.200
7	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości do 5 cm. 13.30	m ² m ²	 13.300	
				RAZEM	13.300
8	TZKNBK XI 0501-38	Ułożenie posadzki z winyleum w pom. sekretariatu. 13.30	m ² m ²	 13.300	
				RAZEM	13.300
9	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu klejone 16.00	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
10	NNRNKB 202 2142-01	Analogia - montaż parapetów z konglomeratu - (z.IV) Obramienia otworów płytami o stosunku obwodu do pow.do 12 m/m2 z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym 4*(0.48*1.40)	m ² m ²	 2.688	
				RAZEM	2.688
11	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 120.00	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
12	KNR-W 4-03 0203-05	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył powyżej 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 120.00	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
13	KNR-W 4-03 0402-02	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 (4 odgałęzienia) 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR 4-03 0611-01	Wymiana opraw świetłódkowych o masie do 15 kg na wysięgniku (2 świetł.w oprawie) ANALOGIA. 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR-W 4-03 0306-04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
16	KNR-W 4-03 0304-02	Wymiana tablic licznikowych na cegle, nadtynkowych 12 - modułowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 6.95	m ³ m ³	 6.950	
				RAZEM	6.950
18	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km, tj; na odległość 30 km. 6.95*30	m ³ m ³	 208.500	
				RAZEM	208.500